

TIMBRADO DA EMPRESA

Cidade - UF, 04 de outubro de 2019.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Município - Estado

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2019 INFR - REPUBLICADO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO.									1.812.427,12
1.			RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS						1.812.427,12
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.584,56
1.1.0.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	353,21	21,96%	430,76	2.584,56
1.2.			RECAPAGEM COM CBUQ						1.777.198,14
1.2.0.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	51.446,61	1,64	21,96%	2,00	102.893,22
1.2.0.2	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	1.543,38	848,20	21,96%	1.034,43	1.596.518,57
1.2.0.3	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	108.036,60	0,59	21,96%	0,72	77.786,35
1.3.			SINALIZAÇÃO VIARIA						32.644,42
1.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						21.502,50
1.3.1.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	629,28	28,02	21,96%	34,17	21.502,50
1.3.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						11.141,92
1.3.2.1	SICRO	4 S 06 200 02	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva [4m2]	M2	17,70	348,05	21,96%	424,47	7.513,12
1.3.2.2	SICRO	1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. [4un]	UND	40,00	74,39	21,96%	90,72	3.628,80

um milhão, oitocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e doze centavos

Representante Legal
CPF XXXXXXXXXXXXX
Empresa XXXXXXXXX

